

## a) Öffentlicher Auftraggeber (Vergabestelle)

Name	<u>Stadtverwaltung Menden</u>		
Straße	<u>Neumarkt 5</u>		
PLZ, Ort	<u>58706 Menden</u>		
Telefon	<u>0 23 73/9 03-13 60</u>	Fax	<u>0 23 73/9 03-1 03 60</u>
E-Mail	<u>c.kempfer@menden.de</u>	Internet	<u>http://www.menden.de</u>

b) Vergabeverfahren **Öffentliche Ausschreibung, VOB/A**

Vergabenummer	<u>2018-2035</u>
---------------	------------------

## c) Angaben zum elektronischen Vergabeverfahren und zur Ver- und Entschlüsselung der Unterlagen

- Es werden elektronische Angebote akzeptiert
- ohne elektronische Signatur (Textform).
- mit fortgeschrittener/m elektronischer/m Signatur/Siegel.
- mit qualifizierter/m elektronischer/m Signatur/Siegel.
- kein elektronisches Vergabeverfahren

## d) Art des Auftrags

- Ausführung von Bauleistungen
- Planung und Ausführung von Bauleistungen
- Bauleistungen durch Dritte (Mietkauf, Investor, Leasing, Konzession)

## e) Ort der Ausführung

Windthorststraße 36, 58706 Menden

## f) Art und Umfang der Leistung, ggf. aufgeteilt in Lose

Austausch Lüftungsanlage Gesamtschule

## Demontage:

- Bauseits vorh. Lüftungs-Zentralgerät Aula, Abmessungen L/B/H : 8000 / 1500 / 1500 mm im UG. : 1 Stück
- Anschlusskanal von Brandschutzklappen bis 800/800mm: 8 Stück
- Kanalschalldämpfer bis 1500/1400/1500mm: 4 Stück
- vorh. Jalousieklappe bis 800/800mm: 4 Stück
- Herstellung Sanierungsbereiche im Gebäude Grund-fläche 10m<sup>2</sup>

## Montagen:

- Zu- und Abluftgerät für Innenaufstellung: 1 Stück
- Baugröße Zuluft KG Top 380  
 Baugröße Abluft KG Top 380  
 Wärmerückgewinnung KGXD  
 Luftmenge Zuluft 21000 m<sup>3</sup>/h 5,83 m<sup>3</sup>/s  
 Luftmenge Abluft 21000 m<sup>3</sup>/h 5,83 m<sup>3</sup>/s  
 Gerätetyp Zu- und Abluft
- Schwingungsdämpfende Einlage: 24 Stück

Lüftungskanäle und Formstücke aus Stahl verzinkt gefalzt nach DIN EN 1505, DIN EN 1507 und VDI 3803

- Luftleitungen Abrechnungsgruppe : L2 7,00m<sup>2</sup>
- Luftleitungen Abrechnungsgruppe : L3 176,00m<sup>2</sup>
- Luftleitungen Abrechnungsgruppe : L4 14,00m<sup>2</sup>
- Formteile Abrechnungsgruppe: F2 28,00m<sup>2</sup>
- Formteile Abrechnungsgruppe: F3 153,00m<sup>2</sup>
- Formteile Abrechnungsgruppe: F4 169,00m<sup>2</sup>
- Profilstahlkonstruktionen: 250,00Kg
- Wärmeisolierung: 244,00m<sup>2</sup>
- Schwitzwasserisolierung: 330,00m<sup>2</sup>

## Einbauten in das Luftleitungssystem

- Brandschutzklappen: 8 Stück
- Kulissenschalldämpfer: 4 Stück
- Jalousieklappe: 4 Stück

## Rohrleitungen und Zubehör

- Rohrleitung aus nahtlosen Stahlrohren, Dimension 57.0 x 2,9 mm: 25,00 lfdm
- Rohrleitungsisolierung mit PVC-Schutzmantel, Isolierung 57,0 / 50 mm: 25,00 lfdm
- Abwasserrohre HT-Rohr DN 50 (3,00 lfdm) und Formstücke (8 Stück)
- Schmutzwasser-Hebeanlage: 1 Stück
- Druckleitung 40.0 x 3.7 mm Stangen: 18 lfdm

## Schalt- und Regelanlagen

- Außentemperatur-Messwertgeber, Tauchtemperatur-Messwertgeber je 1 x
- Klappen-Stellantrieb 20Nm: 8 Stück
- Raumtemperatur-Messwertgeber, Luftqualitätsfühler: je 4 Stück

## Elektroinstallation

- Kunststoff-Panzerrohr FPku Nenngröße: M16: 50,00m
- Kunststoff-Panzerrohr FPku Nenngröße: M25: 40,00m
- Stahlpanzerrohr, flexibel Nenngröße: 16: 50,00m
- PVC-Mantelleitung NYM-J 3x1,5mm<sup>2</sup>: 250,00m
- PVC-Mantelleitung NYM-J 4x1,5mm<sup>2</sup>: 50,00m
- PVC-Mantelleitung NYM-J 5x1,5mm<sup>2</sup>: 80,00m
- PVC-Mantelleitung NYM-J 7x1,5mm<sup>2</sup>: 40,00m
- FM-Installationskabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm: 250,00m
- FM-Installationskabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm: 200,00m
- Motoranschlussleitung 2YSLCY-J 4x4,0 m<sup>2</sup> 40,00m

## Lüftungsarbeiten Nebenräume

## Demontage:

- Herstellung Sanierungsbereiche im Gebäude Grundfläche 10m<sup>2</sup>: 1 Stück
- Herstellung Sanierungsbereiche im Gebäude (Dachboden) Grundfläche 6m<sup>2</sup>: 1 Stück
- Herstellung Sanierungsbereiche im Gebäude Grundfläche 6m<sup>2</sup>: 9 Stück
- Anschlusskanal von Brandschutzklappen: 16 Stück
- Luftkanalnetz: ca. 80,00m<sup>2</sup>
- Brandschutzklappen: 8 Stück
- Abluftgeräte baus. vorh. 3 Stück
- Rohr-/Kanalschalldämpfer: 10 Stück
- Abluftventile. 20 Stück

## Lüftungsgeräte mit Zubehör

- Unterputz-Gehäuse zur Einraumentlüftung, Montagehalter, Unterputz-Abluftventilator mit Fotoelektronik: 4 Stück

## Luftleitungen mit Zubehör

- Wickelfalzrohr DN 160: 16,00 lfdm
- Wickelfalzrohr DN 100: 13,00 lfdm
- Bögen, Muffen, T-Stücke, Übergänge: Gesamt 27 Stück

## Elektroinstallation

- PVC-Mantelleitung NYM-J 5x1,5mm<sup>2</sup>: 12,00m
- PVC-Mantelleitung NYM-J 3x1,5mm<sup>2</sup>: 35,00m

## Baunebenarbeiten:

- Teilrückbau/Wiedereinbau Rasterdecken: 90,00m<sup>2</sup>
- Liefern und Montieren Ersatzplatten Rasterdecke: 20 Stück

## Wartungsarbeiten

- g) Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden  
Zweck der baulichen Anlage \_\_\_\_\_  
Zweck des Auftrags \_\_\_\_\_
- h) Aufteilung in Lose  nein  
ja, Angebote sind möglich  nur für ein Los  
 für ein oder mehrere Lose  
 nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)  
(Art und Umfang der Lose siehe Buchstabe f)
- i) Ausführungsfristen  
 Beginn der Ausführung: November 2018  
 Fertigstellung oder Dauer der Leistungen: Februar 2019  
 weitere Fristen \_\_\_\_\_
- j) Nebenangebote  
 zugelassen  
 nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zugelassen  
 nicht zugelassen
- k) Bereitstellung/Anforderung der Vergabeunterlagen  
Vergabeunterlagen werden  
 nur elektronisch zur Verfügung gestellt unter:  
<https://www.subreport.de/E23576993>  
 nicht elektronisch zur Verfügung gestellt. Sie können angefordert werden unter  
[Die Vergabeunterlagen werden nur auf der Vergabepattform subreport zum Download bereit gestellt](#)
- n) Ablauf der Angebotsfrist **am** 18.10.2018 **um** 10:30 **Uhr**
- o) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind Vergabestelle, siehe oben
- p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein müssen: Deutsch
- q) Eröffnungstermin **am** 18.10.2018 **um** 10:30 **Uhr**  
Ort 58706 Menden, Neumarkt 5, Zimmer B 141  
Personen, die bei der Eröffnung anwesend sein dürfen  
[Bieter und Ihre Bevollmächtigten \(Vollmacht erforderlich\)](#)
- r) geforderte Sicherheiten \_\_\_\_\_
- s) Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die maßgeblichen Vorschriften, in denen sie enthalten sind siehe Vergabeunterlagen
- t) Rechtsform der/Anforderung an Bietergemeinschaften gesamtschuldnerisch haftend mit bevollmächtigtem Vertreter
- u) Nachweise zur Eignung  
[Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. \(Präqualifikationsverzeichnis\). Bei Einsatz von Nachunternehmern ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen.](#)

Darüber hinaus hat der Bieter zum Nachweis seiner Fachkunde folgende Angaben gemäß § 6a Abs. 3 VOB/A zu machen:

[siehe Vergabeunterlagen](#)

Bedingung an die Ausführung:

[siehe Vergabeunterlagen](#)

Nachweis über die persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers:

[siehe Vergabeunterlagen](#)

Nachweis über die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit:

[siehe Vergabeunterlagen](#)

Nachweis über die technische Leistungsfähigkeit:

[siehe Vergabeunterlagen](#)

- v) Ablauf der Bindefrist 15.11.2018
  
- w) Nachprüfung behaupteter Verstöße  
Nachprüfungsstelle (§ 21 VOB/A)  
[Der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde](#)  
[Heedfelder Str. 45, 58809 Lüdenscheid](#)

**Sonstiges:**